บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ / .....วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน ...๔... แผ่น
๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ...๒.. แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายราชดำเนิน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้และ (ใบประมาณการก่อสร้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยแต่งตั้งให้กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาในใบสรุปผลการประมาณราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๖๖๘,๙๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. (.....) เป็นประธานกรรมการ
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

๒. (.....) เป็นกรรมการ
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

๓. (.....) เป็นกรรมการ
(นางอรรถวาที ทิศขันธ์)

(/) อนุมัติ
( )ไม่อนุมัติ เพราะ .....

(นายนิรพล ใจสมุทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

Scanned with CamScanner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายราชดำเนิน หมู่ที่ ๓

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๘,๙๐๐.-บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับแต่งทาง ลงหินคลุก พร้อมบดอัด กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน ที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๖๘,๙๐๐.-บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ ใบ

๕.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๑ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางอาภรณ์ ชนะภัย ปลัด อบต.นาใต้

๖.๒ นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นางอรรถวาที ทิศขันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด

Scanned with CamScanner

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕. แผ่นที่

ประเภทงาน.....โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายราชดำเนิน หมู่ที่ 3

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สถานที่ก่อสร้างถนน สายราชดำเนิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบเลขที่.....รายการ.....

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือนมกราคม .พ.ศ. 2562

ผู้ประมาณการ....นายสุวิทย์ พุทธศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง			Facter. =	1.3624
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	490,975	668,904		
				เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
				เงินประกันผลงานหัก	0%
	รวมค่างาน		668,904	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
	ป้ายโครงการ			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)	7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ			668,904	ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99 บาท/ลิตร	
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับยอด)			668,900		
หกแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน					

ประมาณราคาโดย .....ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
(นายสุวิทย์ พุทธศรี)

ตรวจ .....ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

เห็นชอบ .....ตำแหน่งปลัด อบต.นาใต้
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

อนุมัติ .....ตำแหน่งนายก อบต.นาใต้
(นายนิรพล ใจสมุทร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่ง เลขที่ ๒๙/๒๕๖๒

๑. (.....)
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

๒. (.....)
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

๓. (.....)
(นางอรรถวาที ทิศขันธ์)

Scanned with CamScanner

รายการประมาณราคาค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายราชดำเนิน หมู่ที่ 3 หนา 0.03 กว้าง 4.00 ม. ยาว 450 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายราชดำเนิน หมู่ที่ 3 ต. นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นาย สุวิทย์ พุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งทาง	2,025	ตร.ม.		-	1	2,025	2,025	
2	งานกรุยทางเดิมพร้อมเกรดแต่งยกระดับ	202	ลบม		-	5	1,010	1,010	
3	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	364	ลบม	450	163,800		-	163,800	
4	งานขนส่ง	364	ลบม			50	18,200	18,200	
5	งานบดอัด	364	ลบม			20	7,280	7,280	
6	งานผิวจราจร						-	-	
	งาน Prime eoat	2,025	ตร.ม.	20	40,500		-	40,500	
	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,800	ตร.ม.	140	252,000		-	252,000	
7	งานตีเส้นจราจร (กลาง,สีเหลือง)	22	ตร.ม.	280	6,160		-	6,160	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							**490,975**	

Scanned with CamScanner